



- 1.** Mauerwerk mit Schlitzfuge, die Fuge wird nach dem Einbau der Kappleiste mit einem Dichtmittel (z. B. Beko Allseal) versiegelt
- 2.** Kappleiste, Befestigung mit Spenglerschrauben und Dübel im Abstand von ca. 50 - 60cm
- 3.** Wandanschlussblech, Befestigung mit Blechhaftern im Abstand von 30 – 60cm, am oberen Ende kann das Blech direkt in der Dachschalung mit einem Nagel oder einer Schraube befestigt werden